



KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q1	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				63A	
	1					1B10	
	2					1B10	
	3					1B10	
	4					1B16	
	5					1B16	
	6					1B16	
	VV7	4NAP30mA					
	7					1B10	
	8					1B10	
	9					1B10	
	10					1B10	
	11					1B10	
	12					1B10	
	VV13	4NAP30mA					
	13					1C16	
	14					1C16	
	15					1C16	

RYHMÄKESKUS	
SRK6P65312+FI	
3447768	
In 63A	Un 400V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi IP65	
VARATILAT 10 kpl	
LÄHTEVIÄ RYHMIÄ 15 KPL	
KESKUKSEN MITAT [mm]	
K 610	
L 340	
S 160	
7,7 kg	



Rev	Päiväys	Tekijä	Kuvaus

Schneider Electric Espoo
Sokerilinnantie 11 C, 02600 ESPOO
P.010 446 610
asiakaspalvelu@schneider-electric.com

Kohde
ELIT VAKIOKESKUS
SRK6P65312+FI

Piirustuksen sisältö

Projekti	3447768	
Suun	Piirt	Tark
Päiväys	VAK	
Piir.no	Sivu	